



### NOTAS DE ESPECIFICACIONES

#### PRETELES Y FALDONES

UNA VEZ CONCLUIDA LA COLOCACION DEL ENLADRILLADO EL CUAL DEBERA TERMINARSE ANTES DE LLEGAR AL PRETEL, SE PROCEDERA A LA CONSTRUCCION DEL CHAFLAN QUE SERA DE MORTERO CEMENTO-ARENA Y PROTEGIDO CON UNA TAPA DE LADRILLO.

1.- PREVIO A LA COLOCACION DEL MORTERO, LA SUPERFICIE DEBERA HUMEDECERSE ABUNDANTEMENTE.

2.- LA SUPERFICIE DEL PRETEL QUE QUEDARA EN CONTACTO CON EL CHAFLAN, SERA PICADA E INMEDIATAMENTE DESPUES SERA LIMPIADA TALLANDO VIGOROSAMENTE CON CEPILLO DE ALAMBRE, QUITANDO A LA VEZ CUALQUIER PARTICULA SUELTA O FLOJA.

3.- SOBRE EL ENLADRILLADO Y TAPA DEL CHAFLAN, SE APLICARA UNA LECHADA DE CEMENTO-CAL-ARENA CERNIDA EN PROPORCIÓN 1:1:6 TERMINADO CON UN ESCOBILLADO EN PROPORCIÓN 1:1:9.