



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

1.- SERAN CONSTRUIDOS PREFERENTEMENTE DE CONCRETO ARMADO Y COLADOS MONOLITICAMENTE CON LA LOSA DE LA ESTRUCTURA, EN CASO DE COLARSE POR SEPARADO DE LA LOSA Y DE QUE NO SEAN ELEMENTOS QUE EL PROYECTO ESPECIFICO O UTILICE COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA, LA Fc' DEL PRETEL SERA DE 100 Kg/cm².

Y DEBERA DE CUIDARSE LA JUNTA DEL COLADO PARA PREVENIR FILTRACIONES DE AGUA.

2.- EN CASO DE RECIBIR APLANADO DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA POR EL EXTERIOR, ESTE DEBERA CUBRIR LA JUNTA DE COLADOS, ASEGURANDO ASI EL SELLADO.

3.- EN CASO DE CONTINUACION DE OBRA A FUTURO, SE DEMOLERA EL MOGOTE DE CONCRETO, QUE FORMA LOS REPISONES Y LA CABEZA DE LA COLUMNA, HASTA ENCONTRAR LAS VARILLAS DEL ARMADO Y PODER AMARRAR DE AHI; (40 DIAMETROS, TRASLAPE MINIMO), O BIEN SOLTAR LAS NUEVAS VARILLAS.