2.3 Zona Administrativa

Local | Superficie:

2.3.3 Auxiliar Administrativo — 18.90 m²



Superficies		Instalaciones		Mobiliario	
Area total:	18.90 m²		Apagador	Modulo de Trabajo para Auxiliar	
Indicador:	6.30 m²/Persona		Contacto Polarizado	- Escritorio Metálico 90 x 70 x 72 cm.	
				- Mesa Esquinera Curva 60 x 60 x 72 cm.	
				- Mesa Lateral 90 x 70 x 72 cm.	
				-Satélite o Rodante Metálico, 41 x 32 x 67 cm.	
				Silla Secretarial Giratoria Tapiz Tela	SILSECGT
				Mesa de Juntas Metálica 150 x 75 x 75 cm.	MEJTME15
				Sillón Tipo Visita, Pata Trineo Tapiz Tela	SILVISTT