

CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 11

Precios unitarios según criterios de calidad y medición, indicados en las Especificaciones Generales de Construcción de la D.G.O.C. de la UNAM

Trabajos de cancelería exterior y en domos del Edificio A y B del Nuevo Hospital de Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.			NOTA: Es indispensable apoyarse en las Especificaciones Generales y Complementarias de la DGOC para conocer el alcance real del concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales así como su acarreo hasta el sitio de su colocación y la limpieza deben incluirse en los análisis de Precios Unitarios.				FECHA: 21 NOVIEMBRE DE 2024
UBICACIÓN:	CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04510, CIUDAD DE MÉXICO						
EMPRESA							
No.	ESPECIFI- CACIÓN	ENUNCIADO DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO PRECIO CON LETRA	IMPORTE
A	6.0	CANCELERIA DE ALUMINIO EN EXTERIORES					
1	6.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO CONFORMADO POR PERFILES DE SISTEMA DE FACHADA INTEGRAL SERIE COMERCIAL MODELO BASICO ABIERTO 11417, TAPA INTERIOR BASICO 5472, COLOR NATURAL ANODIZADO, MARCA EXTRUSIONES METÁLICAS SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS CAN-01, CAN-02, BL-CAN-01 Y BL-CAN-02. INCLUYE: REFUERZO INTERIOR VERTICAL CON PERFIL CUADRADO MARCA PROLAMSA DE 2" X 2" CAL.14, VIDRIO TEMPLADO DE 6MM DE ESPESOR, CINTA NORTON DE 1/4" X 3/8", COLOR GRIS Y SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX-1A MARCA SIKA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.2. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	525.00	\$ -	\$ -	
2	6.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA PROYECTABLE DE ALUMINIO SERIE 1400 LINEA ESPAÑOLA COLOR NATURAL ANODIZADO, CON APERTURA EXTERIOR DE 30 GRADOS CON SEGURO MARCA EXTRUSIONES METÁLICAS SEGÚN DISEÑO INDICADO EN EL PLANO CAN-02/ CAN-5. INCLUYE: VIDRIO TEMPLADO DE 6MM DE ESPESOR CINTA NORTON DE 1/4" X 3/8", COLOR GRIS Y SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX-1A MARCA SIKA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.2. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	75.00	\$ -	\$ -	
3	S/E	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE VINIL AUTOADHERIBLE AVERY COLOR BLANCO POR EL INTERIOR S.M.A. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	155.00	\$ -	\$ -	
4	6.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12MM CON MEDIDAS SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANOS CAN-01 Y CAN-02. INCLUYE: PTR DE 2" X 2" X 3/16" DE ESPESOR COLOR ROJO COMO REFUERZO INTERIOR DE CANCELERIA EN PERFILES VERTICALES (11417), SOLDADO A PLACA ANCLA DE 10 X 10 X 1/4 " Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" Y SOLDADO A ESTRUCTURA METALICA Y RECUBIERTO CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, MARCA COMEX, 2 JALADERAS TIPO H DE 1.50M CON CHAPA DE LLAVE INTEGRADA Y CONTRA AL PISO MODELO BRK349 MARCA BRUKEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATIN, CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA MODELO ILELLIMAG 8320-IQ O EQUIVALENTE EN CALIDAD, 2 HERRAJES SUPERIORES MODELO BRK020, 2 HERRAJES INFERIORES PARA BISAGRA HIDRAULICA MODELO BRK BRK010, 2 BISAGRAS HIDRAULICA MODELO BRK 389/8900 O EQUIVALENTES EN CALIDAD, VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, CINTA NORTON DE 1/4" X 3/8", COLOR GRIS Y SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX-1A MARCA SIKA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.2. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
		A DE 2.34M X 2.40M (ACCESO PRINCIPAL) CAN-1	PZA	2.00	\$ -	\$ -	
		B DE 2.20M X 2.40M (ACCESO A URGENCIAS) CAN-3	PZA	1.00	\$ -	\$ -	

CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 11

Precios unitarios según criterios de calidad y medición, indicados en las Especificaciones Generales de Construcción de la D.G.O.C. de la UNAM

Trabajos de cancelería exterior y en domos del Edificio A y B del Nuevo Hospital de Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.			NOTA: Es indispensable apoyarse en las Especificaciones Generales y Complementarias de la DGOC para conocer el alcance real del concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales así como su acarreo hasta el sitio de su colocación y la limpieza deben incluirse en los análisis de Precios Unitarios.				FECHA: 21 NOVIEMBRE DE 2024
UBICACIÓN:	CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04510, CIUDAD DE MÉXICO						
EMPRESA							
No.	ESPECIFI- CACIÓN	ENUNCIADO DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO PRECIO CON LETRA	IMPORTE
		C DE 1.60M X 2.40M (ACCESO PERSONAL) CAN-4	PZA	1.00	\$ -		\$ -
5	6.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12MM CON MEDIDAS SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANOS BL-CAN-01 Y BL-CAN-02. INCLUYE: PTR DE 2" X 2" X 3/16" DE ESPESOR COLOR ROJO COMO REFUERZO INTERIOR DE CANCELERIA EN PERFILES VERTICALES (11417), SOLDADO A PLACA ANCLA DE 10 X 10 X 1/4 " Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" Y SOLDADO A ESTRUCTURA METALICA Y RECUBIERTO CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, MARCA COMEX, JALADERA TIPO H DE 1.50M CON CHAPA DE LLAVE INTEGRADA Y CONTRA AL PISO MODELO BRK349 MARCA BRUKEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATIN, CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA MODELO ILELLIMAG 8310-IQ O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAJE SUPERIOR MODELO BRK020, HERRAJE INFERIOR PARA BISAGRA HIDRAULICA MODELO BRK BRK010, BISAGRA HIDRAULICA MODELO BRK 389/8900 O EQUIVALENTES EN CALIDAD, VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, CINTA NORTON DE 1/4" X 3/8", COLOR GRIS Y SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX-1A MARCA SIKA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.2. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
		A DE 1.20M X 2.40M (VESTIBULO SÓTANO) BL-CAN-01/ DET-3	PZA	1.00	\$ -		\$ -
		B DE 1.17M X 2.40M (JARDIN PLANTA BAJA) BL-CAN-02/ DET-1	PZA	1.00	\$ -		\$ -
6	6.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE EMERGENCIA DE VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12MM CON MEDIDAS SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANOS CAN-01 Y CAN-02. INCLUYE: PTR DE 2" X 2" X 3/16" DE ESPESOR COLOR ROJO COMO REFUERZO INTERIOR DE CANCELERIA EN PERFILES VERTICALES (11417), SOLDADO A PLACA ANCLA DE 10 X 10 X 1/4 " Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" Y SOLDADO A ESTRUCTURA METALICA Y RECUBIERTO CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, MARCA COMEX, 2 BARRAS DE PÁNICO MODELO DG1100 PANIC HARDWARE MARCA DORMA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATIN, CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA MODELO ILELLIMAG 8320-IQ O EQUIVALENTE EN CALIDAD, 2 HERRAJES SUPERIORES MODELO BRK020, 2 HERRAJES INFERIORES PARA BISAGRA HIDRAULICA MODELO BRK BRK010, 2 BISAGRAS HIDRAULICA MODELO BRK 389/8900 O EQUIVALENTES EN CALIDAD, VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, CINTA NORTON DE 1/4" X 3/8", COLOR GRIS Y SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX-1A MARCA SIKA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.2. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
		A DE 2.34M X 2.40M (SALIDA DE EMERGENCIA) CAN-2	PZA	1.00	\$ -		\$ -
		B DE 2.20M X 2.40M (SALIDA DE EMERGENCIA) CAN-3	PZA	1.00	\$ -		\$ -
			SUBTOTAL CANCELERIA DE ALUMINIO EN EXTERIORES				\$ -
B	CANCELERIA Y HERRERÍA EN DOMO (CUBIERTA PATIO-VESTIBULO)						
7		DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO DE BLOCK EXISTENTE DE 12CM DE ESPESOR Y UNA ALTURA DE 20CM. INCLUYE: DELIMITACIÓN DE AREA A DEMOLER CON CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	120.00	\$ -		\$ -

CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 11

Precios unitarios según criterios de calidad y medición, indicados en las Especificaciones Generales de Construcción de la D.G.O.C. de la UNAM

Trabajos de cancelería exterior y en domos del Edificio A y B del Nuevo Hospital de Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.			NOTA: Es indispensable apoyarse en las Especificaciones Generales y Complementarias de la DGOC para conocer el alcance real del concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales así como su acarreo hasta el sitio de su colocación y la limpieza deben incluirse en los análisis de Precios Unitarios.				FECHA: 21 NOVIEMBRE DE 2024
UBICACIÓN:	CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04510, CIUDAD DE MÉXICO						
EMPRESA							
No.	ESPECIFI- CACIÓN	ENUNCIADO DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO PRECIO CON LETRA	IMPORTE
8		CONSTRUCCIÓN DE REPISON DE CONCRETO ARMADO DE 150 KG/CM2 SEGUN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-02. INCLUYE: CIMBRADO ACABADO APARENTE, DE 12 CM DE ESPESOR Y CON UN ANCHO DE 0.36M, ARMADO CON VARILLA DEL 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON GOTERO, ACABADO PULIDO, CONCRETO DE 150 KG/CM2 PREMEZCLADO, CHAFLAN PARA GOTERO Y EN LAS 4 ESQUINAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50.00	\$ -		\$ -
9		FABRICACIÓN Y MONTAJE DE FLASHING DE LÁMINA NEGRA CAL.18, SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-02/ DET-1, DET-2 Y DET-4. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO Y EPÓXICO PIMEX DE COMEX COLOR BLANCO, FIJADO A BASTIDOR EXISTENTE DE PTR CON TORNILLO AUTORROSCABLE DE 1/4" DE DIÁMETRO X 3", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, EQUIPO, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
		A EN CUMBRERAS DE 0.35M DE DESARROLLO	ML	110.00	\$ -		\$ -
		B EN REMATE CON REPISÓN DE 0.85M DE DESARROLLO	ML	15.00	\$ -		\$ -
		C EN REMATE EN CUBIERTA Y REPISÓN DE 0.95M DE DESARROLLO	ML	15.00	\$ -		
10		FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CANALÓN DE LÁMINA NEGRA CAL.12 SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-02/ DET-3 Y DET-5. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO Y EPÓXICO PIMEX DE COMEX COLOR BLANCO, FIJADO A BASTIDOR EXISTENTE DE PTR CON TORNILLO AUTORROSCABLE DE 1/4" DE DIÁMETRO X 3", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, EQUIPO, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
		A CANALÓN INTERMEDIO DE 0.55M DE DESARROLLO	ML	95.00	\$ -		\$ -
		B CANALÓN LATERAL DE 0.90 DE DESARROLLO	ML	20.00	\$ -		\$ -
11		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MULTYPANEL TERNIUM ARKIRIB DE 2" DE ESPESOR COLOR BLANCO SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-02. INCLUYE: FIJACIÓN CON TORNILLO AUTORROSCABLE DE 1/4" DE DIAMETRO X 3" A BASTIDOR DE PTR DE 4" X 4" EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	125.00	\$ -		\$ -
12		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE ALUCOBOND PLUS DE 4MM DE ESPESOR MODELO PURE WHITE S.M.A. MARCA ALUCOBOND O EQUIVALENTE EN CALIDAD, SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-02. INCLUYE: CINTA NORTON Y SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX-1A MARCA SIKA O EQUIVALENTE EN CALIDAD COLOR BLANCO, ANGULO DE 1"x1"x3/16" CON PRIMER ANTICORROSIVO Y EPÓXICO PIMEX DE COMEX COLOR BLANCO PARA SU FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	20.00	\$ -		\$ -
13		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA MULTIPERFORADA CAL.14 5MM DE APERTURA 46% LIBRE, SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-02. INCLUYE: ANGULO DE 1"x1"x3/16" CON PRIMER ANTICORROSIVO Y EPÓXICO PIMEX DE COMEX COLOR BLANCO PARA SU FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SOLDADURAS, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	55.00	\$ -		\$ -

CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 11

Precios unitarios según criterios de calidad y medición, indicados en las Especificaciones Generales de Construcción de la D.G.O.C. de la UNAM

Trabajos de cancelería exterior y en domos del Edificio A y B del Nuevo Hospital de Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.			NOTA: Es indispensable apoyarse en las Especificaciones Generales y Complementarias de la DGOC para conocer el alcance real del concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales así como su acarreo hasta el sitio de su colocación y la limpieza deben incluirse en los análisis de Precios Unitarios.				FECHA: 21 NOVIEMBRE DE 2024
UBICACIÓN:	CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04510, CIUDAD DE MÉXICO						
EMPRESA							
No.	ESPECIFICACIÓN	ENUNCIADO DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO PRECIO CON LETRA	IMPORTE
16		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM. SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-02. INCLUYE: CINTA NORTON Y SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX-1A MARCA SIKA O EQUIVALENTE EN CALIDAD COLOR BLANCO, ANGULO DE 1"X1"X3/16" CON PRIMER ANTICORROSIVO Y EPÓXICO PIMEX DE COMEX COLOR BLANCO PARA SU FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	55.00	\$ -		\$ -
17		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESAGUE PARA CANALÓN A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 3" DE DIÁMETRO DE 0.36M DE LONGITUD, SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-02. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	4.00	\$ -		\$ -
18		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO S.M.A. EN ESTRUCTURAS METALICAS PARA CUBIERTAS, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 6.02. INCLUYE: UNA BASE DE PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.	M2	300.00	\$ -		\$ -
			SUBTOTAL CANCELERIA Y HERRERÍA EN DOMO (CUBIERTA PATIO-VESTIBULO)				\$ -
C		CANCELERIA Y HERRERÍA EN DOMO (CUBIERTA JARDÍN)					
19		FABRICACIÓN Y MONTAJE DE FLASHING DE LÁMINA NEGRA CAL.18, SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-03/ DET-1, DET-2 Y DET-5. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO Y EPÓXICO PIMEX DE COMEX COLOR BLANCO, FIJADO A BASTIDOR EXISTENTE DE PTR CON TORNILLO AUTORROSCABLE DE 1/4" DE DIÁMETRO X 3", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, EQUIPO, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
		A EN CUMBRERAS DE 0.35M DE DESARROLLO	ML	20.00	\$ -		\$ -
		B EN REMATE CON REPISÓN DE 0.95M DE DESARROLLO	ML	5.00	\$ -		\$ -
		C EN REMATE EN CUBIERTA Y REPISÓN DE 1.00M DE DESARROLLO	ML	5.00	\$ -		\$ -
20		FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CANALÓN DE LÁMINA NEGRA CAL.12 SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-03/ DET-4 Y DET-6. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO Y EPÓXICO PIMEX DE COMEX COLOR BLANCO, FIJADO A BASTIDOR EXISTENTE DE PTR CON TORNILLO AUTORROSCABLE DE 1/4" DE DIÁMETRO X 3", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, EQUIPO, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
		A CANALON INTERMEDIO DE 0.45M DE DESARROLLO	ML	20.00	\$ -		\$ -
		B CANALON LATERAL DE 0.90M DE DESARROLLO	ML	10.00	\$ -		\$ -
21		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MULTYPANEL TERNIUM ARKIRIB DE 2" DE ESPESOR COLOR BLANCO SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-02. INCLUYE: FIJACIÓN CON TORNILLO AUTORROSCABLE DE 1/4" DE DIAMETRO X 3" A BASTIDOR DE PTR DE 4" X 4" EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	20.00	\$ -		\$ -

CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 11

Precios unitarios según criterios de calidad y medición, indicados en las Especificaciones Generales de Construcción de la D.G.O.C. de la UNAM

Trabajos de cancelería exterior y en domos del Edificio A y B del Nuevo Hospital de Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.			NOTA: Es indispensable apoyarse en las Especificaciones Generales y Complementarias de la DGOC para conocer el alcance real del concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales así como su acarreo hasta el sitio de su colocación y la limpieza deben incluirse en los análisis de Precios Unitarios.				FECHA: 21 NOVIEMBRE DE 2024				
UBICACIÓN :		CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04510, CIUDAD DE MÉXICO									
EMPRESA											
No.	ESPECIFICACIÓN	ENUNCIADO DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO PRECIO CON LETRA		IMPORTE			
22		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA MULTIPERFORADA CAL.14 5MM DE APERTURA 46% LIBRE, SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-03. INCLUYE: ANGULO DE 1"x1"x3/16" CON PRIMER ANTICORROSIVO Y EPÓXICO PIMEX DE COMEX COLOR BLANCO PARA SU FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SOLDADURAS, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	20.00	\$ -			\$ -			
23		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE ALUCOBOND PLUS DE 4MM DE ESPESOR MODELO PURE WHITE S.M.A. MARCA ALUCOBOND O EQUIVALENTE EN CALIDAD, SEGÚN DISEÑO INDICADO EN PLANO BL-HER-03. INCLUYE: CINTA NORTON Y SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX-1A MARCA SIKA O EQUIVALENTE EN CALIDAD COLOR BLANCO, ANGULO DE 1"x1"x3/16" CON PRIMER ANTICORROSIVO Y EPÓXICO PIMEX DE COMEX COLOR BLANCO PARA SU FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	10.00	\$ -			\$ -			
24		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO S.M.A. EN ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA CUBIERTAS, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 6.02. INCLUYE: UNA BASE DE PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.	M2	65.00	\$ -			\$ -			
						SUBTOTAL CANCELERIA Y HERRERÍA EN DOMO (CUBIERTA JARDÍN)		\$ -			

CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 11

Precios unitarios según criterios de calidad y medición, indicados en las Especificaciones Generales de Construcción de la D.G.O.C. de la UNAM

Trabajos de cancelería exterior y en domos del Edificio A y B del Nuevo Hospital de Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.			NOTA: Es indispensable apoyarse en las Especificaciones Generales y Complementarias de la DGOC para conocer el alcance real del concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales así como su acarreo hasta el sitio de su colocación y la limpieza deben incluirse en los análisis de Precios Unitarios.				FECHA: 21 NOVIEMBRE DE 2024		
UBICACIÓN :		CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04510, CIUDAD DE MÉXICO							
EMPRESA									
No.	ESPECIFICACIÓN	ENUNCIADO DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO PRECIO CON LETRA	IMPORTE		
RESUMEN DE PARTIDAS									
		CANCELERIA DE ALUMINIO EN EXTERIORES					\$ -		
		CANCELERIA Y HERRERÍA EN DOMO (CUBIERTA PATIO-VESTIBULO)					\$ -		
		CANCELERIA Y HERRERÍA EN DOMO (CUBIERTA JARDÍN)					\$ -		
						SUBTOTAL:	\$ -		
						I.V.A.16%:	\$ -		
		IMPORTE TOTAL CON LETRA				IMPORTE TOTAL:	\$ -		
		(* PESOS 00/100 M.N.*)							

ING. JUAN CARLOS MONTOYA SALINAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. HECTOR A. TAPIA REYES
COORDINADOR DE OBRA CIVIL

CONTRATISTA